

Sekretariat:

(46) 815 40 55

fax: (46) 815 40 55

biuro@zgoaquarium.pl

Zakład ZGO PUKININ:

(46) 814 24 24

fax: (46) 814 24 24

odpady@zgoaquarium.pl

NIP: 8351567630

REGON: 100441327

BDO: 000004337

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dla zadanie pn. „Wykonanie remontu garażu na terenie Zakładu ZGO Pukinin” Zamawiający działając zgodnie z §3 ust. 10 wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 zł przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przekazuje treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Czy dysponujecie Państwo miejscem na składowanie materiału z rozbiórki posadzki betonowej oraz podbudowy, czy też wykonawca ma dokonać utylizacji na własny koszt?

Odpowiedz: Odpady np. gruzu powstałe w trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się w granicach Zakładu ZGO Pukinin. Zamawiający zagospodaruje je we własnym zakresie.

Pytanie nr 2: Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wg wzoru opisu przedmiotu zamówienia, czy wystarczy jedynie krótkie pismo z ceną ostateczną?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że Wykonawcy winni złożyć ofertę cenową obejmująca zakres robót wskazany w zapytaniu ofertowym oraz ceną całkowitą. Zgodnie z poniższym wzorem:

Lp.	Roboty budowlane	Jednostka	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość robót netto
1	Roboty rozbiórkowe posadzki betonowej i podbudowy wraz z wywozem gruzu	m ³	56,65		
2	Wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa gr.20cm	m ³	30,10		
3	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm	m ³	15,05		
4	Wykonanie posadzki betonowej impregnowanej i utwardzonej powierzchniowo wraz ze zbrojeniem rozporoszonem	m ³	22,57		

ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka

www.zgoaquarium.pl

Sekretariat:

(46) 815 40 55

fax: (46) 815 40 55

biuro@zgoaquarium.pl

Zakład ZGO PUKININ:

(46) 814 24 24

fax: (46) 814 24 24

odpady@zgoaquarium.pl

NIP: 8351567630

REGON: 100441327

BDO: 000004337

	gr. 15 cm				
5	Przygotowanie ścian murowanych pod wykonanie tynków cementowo – wapiennych – warstwa szczepna	m ²	177,00		
6	Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne wraz z przygotowaniem podłoża	m ²	177,00		
7	Naprawa i zatarcie tynków istniejących	m ²	37		
8	Zamurowanie otworów w ścianach	m ²	13		
9	Malowanie powierzchni ścian murowanych	m ²	271		
Razem wartość robót budowlanych netto					

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Emilia Tulin